


江门市技师学院潮连校区高压配电 房（含发电机房）气体自动灭火系 统项目

预算编制



师梦集团
SH/MENG SURVEY & DESIGN

编制单位：师梦勘测设计集团有限公司

办公地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街 46 号 B 区 007 号

联系电话：0371-63363262 邮箱：cxch666@163.com

预算编制说明

江门市技师学院：

我司受贵单位的委托，对江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统项目进行预算编制。现将预算编制结果报告如下：

一、工程概况：

- 1、工程名称：江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统项目
- 2、工程地点：江门市技师学院
- 3、委托单位：江门市技师学院
- 4、编制单位：师梦勘测设计集团有限公司
- 5、工程概况：本工程位于江门市技师学院，工程内容为江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统项目。

二、报告类型：预算编制

三、编制依据

- 1、国家、各部委及省的相关法律法规和政策文件；
- 2、地方造价部门的相关文件资料；
- 3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《广东省市政工程综合定

额及广州市补充定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等计价依据。

4、人工费：按广东省 2018 综合定额人工费计取；中山市动态人工调整系数按 1.0 计算。

5、主要材料价格：2026 年 5 月份《江门市建设工程常用材料综合价》公布的主要材料价格；如《江门市建设工程常用材料综合价》中公布材料信息价缺项，但周边城市建设主管部门公布的材料信息价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布材料信息价差异较大的，原则上按各城市公布价的平均价执行；江门及周边城市公布信息价均缺项的，按市场询价。

6、费用费率标准：

(1) 文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全生产措施费用：

市政工程临时设施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 4.29%计算；园林绿化工程临时设施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.60%计算；安装工程临时设施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 9.30%计算。

市政工程文明施工费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.63%计算；园林绿化工程文明施工费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.20%计算；安装工程文明施工费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.87%计算。

市政工程环境保护费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.30%计算；园林绿化工程环境保护费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.00%计算；安装工程环境保护费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.15%计算。

市政工程安全生产措施费以分部分项工程的人工费与施工机

具费之和的 6.93%计算；园林绿化工程安全生产措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.10%计算；安装工程安全生产措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 21.82%计算。

(2) 措施其他项目：夜间施工增加费、赶工措施费、文明工地增加费、地下管线交叉降效费和其他费用等暂未计取。

(3) 其他项目费：预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，土建工程按 7.0%计取，安装工程按 10%计取，市政、绿化工程按 6%计取。

(4) 税金取费按粤建市【2019】819 号文，按税前工程造价的 9%计算。

四、编制情况说明

- 1、运距按 5km 考虑。
- 2、暂列金额暂未考虑。
- 3、未尽事宜以建设单位答复为准。

五、编制结果

工程造价（小写）：168581.21 元

（大写）：壹拾陆万捌仟伍佰捌拾壹元贰角壹分

其中税前安全生产措施费：4111.44 元

六、编制单位：师梦勘测设计集团有限公司



编制人：



审核人：



批准人：



七、编制时间：2026 年 7 月 7 日

工程项目清单汇总表

工程名称： 江门市技师学院潮连校区高压配电房 (含发电机房) 气体自动灭火系统项目 标段： 第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	145183.34
1.1	综合楼地下发电机房	16815.55
1.2	综合楼地下1#高压配电房	50692.68
1.3	中欧实训楼地下2#高压配电房	39298.24
1.4	第二食堂旁边3#高压电配电房	36546.91
1.5	其他	1829.96
2	措施项目费	9478.32
2.1	其中：安全生产措施项目	4111.44
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13919.55
合 计		168581.21

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第1页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		综合楼地下发电机房					16815.55
1	030902010001	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶)	1. 无管网气体灭火装置 安装 贮存容器 容积(L以内) 70 2. 柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ70/2.5-JG	套	1.000	3093.81	3093.81
2	030902010002	七氟丙烷药剂	1、七氟丙烷药剂 HFC-227ea	kg	66.000	57.42	3789.72
3	031301002001	人工凿孔(洞) 300*300	1. 人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以内	m3	0.023	4109.65	94.52
4	030703007001	机械泄压口	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 2. 机械泄压口 XY-J-0.07-JG(墙洞尺寸 300*300)	个	1.000	333.52	333.52
5	030904004001	声光报警器	1. 声光报警器安装 2. 声光报警器 TX3307A	个	4.000	142.19	568.76
6	030904004002	气体释放报警器(放气指示灯)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2. 放气指示灯	个	2.000	48.24	96.48
7	030904003001	紧急启停按钮(带转换)	1. 按钮安装 2. 紧急启停按钮(带转换) TX3157A	个	2.000	116.75	233.50
8	030904007001	输入模块	1. 单输入、单输出模块安装 2. 输入模块 TX3201	个	1.000	189.22	189.22
9	030904001001	点型感烟火灾探测器	1. 点型探测器安装 感烟 2. 点型感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100D	个	1.000	63.43	63.43
本页小计							8462.96

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第2页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030904001002	点型感温火灾探测器	1. 点型探测器安装 感温 2. 点型感温火灾探测器 JTW-ZDM-TX3110B	个	2.000	77.55	155.10
11	030412001001	镀锌电线管	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2. 镀锌电线管 JDG20	m	100.000	25.95	2595.00
12	030412004001	配线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2. 配线 ZR-RVS-2*1.5	m	171.000	4.87	832.77
13	030412006001	明装金属接线盒	1. 接线盒安装 普通接线盒 明装 2. 金属接线盒 86型	个	20.000	14.13	282.60
14	030902010009	定温悬挂式七氟丙烷灭火装置	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 40 2. 定温悬挂式七氟丙烷灭火装置 XQQCW10/1.6-JG	套	1.000	1321.53	1321.53
15	B011610002001	拆除旧门M-1625	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	4.000	147.95	591.80
16	B011610002002	拆除旧门 M-0925	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	2.250	32.10	72.23
17	010802004001	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门 双扇(甲级)	m2	4.000	411.64	1646.56
18	010802004002	钢质防火门	1. 钢质防火门 单扇(甲级)	m2	2.250	380.00	855.00
本页小计							8352.59

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第3页, 共10页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第4页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	030904001003	点型感烟火灾探测器	1. 点型探测器安装 感烟 2. 点型感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100D	个	2.000	63.43	126.86
29	030904001004	点型感温火灾探测器	1. 点型探测器安装 感温 2. 点型感温火灾探测器 JTW-ZDM-TX3110B	个	6.000	77.55	465.30
30	030603002001	电动防火阀	1. 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 2. 电动防火阀 400*400	台	1.000	365.29	365.29
31	030904007007	输入/输出模块	1. 单输入、单输出模块安装 2. 输入/输出模块 TX3206	个	1.000	196.90	196.90
32	030402011001	成套配电箱	1. 控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2. 配电箱 配50米线管 电线	台	1.000	532.93	532.93
33	030412001002	镀锌电线管	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2. 镀锌电线管 JDG20	m	110.000	25.95	2854.50
34	030412004002	配线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2. 配线 ZR-RVS-2*1.5	m	226.000	4.87	1100.62
35	030412006002	明装金属接线盒	1. 接线盒安装 普通接线盒 明装 2. 金属接线盒 86型	个	20.000	14.13	282.60
36	010807002001	封窗	1、封窗 C-1015	扇	4.000	1000.00	4000.00
本页小计							9925.00

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第5页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	B011610002003	拆除旧门 M-2427	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工 装自卸汽车运 5km	m2	12.960	13.93	180.53
38	010802004003	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门 双扇(甲级)	m2	12.960	411.64	5334.85
		中欧实训楼地下2#高压配电房					39298.24
39	030503003002	气体灭火主机	1. 区域报警控制箱(壁挂式) 安装 64点以下 2. 气体灭火主机 TX3042C 单区	台	1.000	2366.98	2366.98
40	030902010005	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶)	1. 无管网气体灭火装置 安装 贮存容器 容积(L以内) 150 2. 柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ100/2.5-JG	套	2.000	3924.68	7849.36
41	030902010006	七氟丙烷药剂	1、七氟丙烷药剂 HFC-227ea	kg	196.000	57.42	11254.32
42	031301002003	人工凿孔(洞) 400*400	1. 人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以外	m3	0.040	2883.96	115.36
43	030703007003	机械泄压口	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 2. 机械泄压口 XY- J-0.12-JG (墙洞尺寸 400*400)	个	1.000	1592.15	1592.15
44	030904004005	声光报警器	1. 声光报警器安装 2. 声光报警器 TX3307A	个	4.000	142.19	568.76
45	030904004010	气体释放报警器(放气指示灯)	1. 标志、诱导装饰灯具 安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、 174 2. 放气指示灯	个	2.000	48.24	96.48
本页小计							29358.79

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段:

第6页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	030904003003	紧急启停按钮(带转换)	1. 按钮安装 2. 紧急启停按钮(带转换) TX3157A	个	2.000	116.75	233.50
47	030904007003	输入模块	1. 单输入、单输出模块安装 2. 输入模块 TX3201	个	1.000	189.22	189.22
48	030904001005	点型感烟火灾探测器	1. 点型探测器安装 感烟 2. 点型感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100D	个	2.000	63.43	126.86
49	030904001006	点型感温火灾探测器	1. 点型探测器安装 感温 2. 点型感温火灾探测器 JTW-ZDM-TX3110B	个	4.000	77.55	310.20
50	030603002002	电动防火阀	1. 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 2. 电动防火阀 400*400	台	3.000	365.29	1095.87
51	030904007004	输入/输出模块	1. 单输入、单输出模块安装 2. 输入/输出模块 TX3206	个	3.000	196.90	590.70
52	030402011002	成套配电箱	1. 控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2. 配电箱 配50米线管 电线	台	1.000	532.93	532.93
53	030412001003	镀锌电线管	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2. 镀锌电线管 JDG20	m	60.000	25.95	1557.00
54	030412004003	配线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	133.000	4.87	647.71
本页小计							5283.99

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第7页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 配线 ZR-RVS-2*1.5				
55	030412006003	明装金属接线盒	1. 接线盒安装 普通接线盒 明装 2. 金属接线盒 86型	个	20.000	14.13	282.60
56	010807002006	封窗	1. 封窗 C-4920	扇	1.000	3500.00	3500.00
57	010807002007	封窗	1. 封窗 C-1010	扇	2.000	1000.00	2000.00
58	B011610002004	拆除旧门 M-2525	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	6.250	14.28	89.25
59	B011610002005	拆除旧门M-1625	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	4.000	19.92	79.68
60	010802004004	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门 双扇(甲级)	m2	6.250	411.64	2572.75
61	010802004005	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门 双扇(甲级)	m2	4.000	411.64	1646.56
		第二食堂旁边3#高压电配电房					36546.91
62	030503003003	气体灭火主机	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 2. 气体灭火主机 TX3042C 单区	台	1.000	2366.98	2366.98
63	030902010007	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶)	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 70 2. 柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ120/2.5-JG	套	2.000	3490.85	6981.70
64	030902010008	七氟丙烷药剂	1、七氟丙烷药剂 HFC-227ea	kg	208.000	57.42	11943.36
本页小计							31462.88

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第8页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	031301002005	人工凿孔(洞) 400*400	1. 人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×300以外	m3	0.040	2883.96	115.36
66	030703007004	机械泄压口	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 2. 机械泄压口 XY-J-0.12-JG(墙洞尺寸 400*400)	个	1.000	1592.15	1592.15
67	030904004007	声光报警器	1. 声光报警器安装 2. 声光报警器 TX3307A	个	4.000	142.19	568.76
68	030904004011	气体释放警报器(放 气指示灯)	1. 标志、诱导装饰灯具 安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、 174 2. 放气指示灯	个	2.000	48.24	96.48
69	030904003004	紧急启停按钮(带转 换)	1. 按钮安装 2. 紧急启停按钮(带转 换) TX3157A	个	2.000	116.75	233.50
70	030904007005	输入模块	1. 单输入、单输出模块 安装 2. 输入模块 TX3201	个	1.000	189.22	189.22
71	030904001007	点型感烟火灾探测器	1. 点型探测器安装 感 烟 2. 点型感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100D	个	2.000	63.43	126.86
72	030904001008	点型感温火灾探测器	1. 点型探测器安装 感 温 2. 点型感温火灾探测器 JTW-ZDM-TX3110B	个	3.000	77.55	232.65
73	030603002003	电动防火阀	1. 调节阀安装 圆、方 形风管蝶阀 周长(mm以 内) 1600 2. 电动防火阀 400*400	台	4.000	365.29	1461.16
本页小计							4616.14

分部分项工程项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称: (含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第9页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	030904007006	输入/输出模块	1. 单输入、单输出模块安装 2. 输入/输出模块 TX3206	个	4.000	196.90	787.60
75	030402011003	成套配电箱	1. 控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2. 配电箱 配50米线管 电线	台	1.000	532.93	532.93
76	030412001004	镀锌电线管	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2. 镀锌电线管 JDG20	m	62.000	25.95	1608.90
77	030412004004	配线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2. 配线 ZR-RVS-2*1.5	m	136.000	4.87	662.32
78	030412006004	明装金属接线盒	1. 接线盒安装 普通接线盒 明装 2. 金属接线盒 86型	个	20.000	14.13	282.60
79	010807002008	封窗	1、封窗 C-1015	扇	1.000	1000.00	1000.00
80	010807002009	封窗	1、封窗 C-1005	扇	2.000	1000.00	2000.00
81	B011610002006	拆除旧门 M-2525	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	6.250	14.28	89.25
82	B011610002007	拆除旧门M-1025	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	2.500	29.31	73.28
83	010802004006	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门 双扇(甲级)	m2	6.250	411.64	2572.75
本页小计							9609.63

措施项目清单计价表

工程名称： 江门市技师学院潮连校区高压配电房
（含发电机房）气体自动灭火系统项目

标段：

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	784.38	
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
3	031401003001	临时专用防护棚	1. 临时防护棚制作、安装、拆除		
4	031401004001	施工操作平台	1. 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
5	031401005001	临时支撑架	1. 临时支撑架制作、安装、拆除		
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	1. 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
7	031401007001	吊装加固	1. 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
8	031401008001	胎(模)具	1. 制作、安装、拆除		
9	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	4111.44	
10	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1482.91	
11	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1347.24	
12	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1752.35	
13	031401013001	二次搬运	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地		
本页合计				9478.32	-

措施项目清单计价表

工程名称： 江门市技师学院潮连校区高压配电房
（含发电机房）气体自动灭火系统项目

标段：

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
			点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1. 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
15	031401015001	已完工程及设备保护	1. 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
16	031401016001	顶升、提升装置	1. 安装、拆除		
17	031401017001	特殊地区施工增加	1. 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
18	031401020001	夜间施工措施费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
19	031401021001	冬雨季施工增加	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
20	031401022001	其他措施	1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施		
21	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22	BC004001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
23	BC005001	在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天			
本页合计					-

措施项目清单计价表

工程名称：江门市技师学院潮连校区高压配电房
(含发电机房) 气体自动灭火系统项目

标段：

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		棚内施工增加费			
24	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
25	BC007001	施工围挡照明			
26	BC009001	样板引路			
27	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚			
28	BC019001	施工便道			
本页合计					-
合 计				9478.32	-

其他项目清单计价表

江门市技师学院潮连校区高压配电房

工程名称：（含发电机房）气体自动灭火系统项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				已含增值税
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

增值税计价表

江門市技師學院潮連校區高壓配電房

工程名稱：（含發電機房）氣體自動滅火系統項目

標段：

第1頁，共1頁

序 號	項 目 名 稱	計 算 基 礎 說 明	計 算 基 礎	稅 率 (%)	金 額 (元)
1	增值稅	分部分項工程費+措施項目費+其他項目費-專業工程暫估價	154661.660	9.00	13919.55
合 計					13919.55

主要材料设备价格表

江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统

工程名称： 项目

第1页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)	价格来源
1	00010003	机上人工		工日	230.00	江门市2026年05月信息价(除税价)
2	00010010	人工费		元	1.00	江门市2026年05月信息价(除税价)
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ 1.2~2.5	kg	5.38	
4	01130002	扁钢 综合		kg	3.29	江门市2026年05月信息价(除税价)
5	01130080	镀锌扁钢 40×4		kg	4.23	
6	01290245	镀锌钢板 2.5		m2	98.13	
7	02010010	橡胶板 综合		kg	3.56	
8	02190155	聚四氟乙烯垫		个	1.17	询价
9	02270001	棉纱		kg	11.47	
10	02270020	白布		kg	2.75	
11	02270030	白布 宽900		m	4.94	
12	02350050	尼龙线卡		十套	0.35	
13	03010115	镀锌自攻螺钉	M4~6×20~35	十套	3.40	
14	03010129	自攻螺钉 M4×30		十套	0.75	
15	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	0.18	
16	03010240	木螺钉 M4×65		十套	0.68	
17	03010250	木螺钉 M6×100		十套	1.25	
18	03010565	六角螺栓 M2~5×4~20		十套	0.27	
19	03010590	六角螺栓 M6×75		十套	1.12	
20	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43	
21	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04	
22	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	14.12	
23	03013041	膨胀螺栓 M8		十套	3.15	
24	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82	
25	03013061	膨胀螺栓 M12		十套	8.41	

主要材料设备价格表

江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统

工程名称： 项目

第2页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)	价格来源
26	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0.60	
27	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	1.58	
28	03131061	尼龙砂轮片 φ100		片	4.27	
29	03134021	铁砂布 0~2#		张	0.94	
30	03135021	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	4.28	江门市2026年05月信息价(除税价)
31	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69	
32	03137011	焊锡		kg	58.12	
33	03137041	焊锡膏		kg	47.01	
34	03138001	锡基钎料		kg	52.47	
35	03139001	冲击钻头 φ8		个	3.42	
36	03139021	冲击钻头 φ12		个	8.55	
37	03139071	冲击钻头 φ6~8		个	2.76	
38	03139081	冲击钻头 φ8~16		个	4.14	
39	03139151	合金钢钻头 φ3		个	0.55	
40	03139281	钢锯条		条	0.43	
41	03139351	小膜片		片	280.40	询价
42	03139361	大膜片		片	325.09	询价
43	05050050	胶合板 2440×1220×3		m2	9.02	江门市2026年05月信息价(除税价)
44	11390066-0001	钢质防火门 单扇(甲级)	钢质防火门FM甲0925	m2	380.00	
45	11390068-0001	钢质防火门 双扇(甲级)	钢质防火门FM甲1625	m2	380.00	询价
46	11390068-0002	钢质防火门 双扇(甲级)	钢质防火门 FM甲2525	m2	380.00	询价
47	11390068-0003	钢质防火门 双扇(甲级)	钢质防火门FM甲2427	m2	380.00	
48	11390068-0004	钢质防火门 双扇(甲级)	钢质防火门FM甲1025	m2	380.00	
49	13010050	醇酸清漆		kg	13.99	

主要材料设备价格表

江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统

工程名称： 项目

第3页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)	价格来源
50	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75	
51	13010130	酚醛调和漆		kg	7.47	江门市2026年05月信息价(除税价)
52	13010510	调和漆		kg	9.52	
53	13030240	厚漆		kg	10.26	
54	13050070	防锈漆		kg	11.00	
55	13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	5.00	
56	14030040	汽油 综合		kg	9.92	江门市2026年05月信息价(除税价)
57	14030047	汽油 70~90#		kg	9.92	江门市2026年05月信息价(除税价)
58	14050050	溶剂油		kg	3.94	
59	14090010	电力复合脂		kg	14.45	
60	14390020	氮气		m3	4.57	
61	14410040	801胶		kg	6.15	
62	14410590	厌氧胶 325# 200g		瓶	61.00	
63	17250020	塑料异型管 D5		m	3.07	
64	17250170	塑料软管 D5		m	0.40	
65	18030001	锥形堵块		只	10.00	询价
66	20310140	金属密封垫		个	4.00	询价
67	22410013-0002	机械泄压口	XY-J-0.07-JG (墙洞尺寸300*300)	个	266.30	
68	22410013-0003	机械泄压口	XY-J-0.25-JG (墙洞尺寸300*300)	个	1856.14	
69	22410013-0004	机械泄压口	XY-J-0.12-JG (墙洞尺寸400*400)	个	1524.93	询价
70	22530170-0002	电动防火阀	400*400	个	315.27	询价

主要材料设备价格表

江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统

工程名称： 项目

第4页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)	价格来源
71	23070010-0001	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ70/2.5-JG	套	2263.92	
72	23070010-0002	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ100/2.5-JG	套	2558.72	
73	23070010-0004	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ150/2.5-JG	套	4136.87	
74	23070010-0005	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5-JG	套	2660.96	
75	23070010-0006	定温悬挂式七氟丙烷灭火装置	XQQCW10/1.6-JG	套	929.53	
76	23370100-0001	点型感烟火灾探测器	JTY-GM-TX3100D	个 (对)	16.12	询价
77	23370100-0002	点型感温火灾探测器	JTW-ZDM-TX3110B	个 (对)	30.24	询价
78	23390005-0001	声光报警器	TX3307A	个	51.08	询价
79	23390370-0001	气体灭火主机	TX3042C 两区	台	1539.86	
80	23390370-0002	气体灭火主机	TX3042C 单区	台	1539.86	询价
81	23400001-0001	输入模块	TX3201	个	51.34	询价
82	23400001-0002	输入/输出模块	TX3206	个	59.02	询价
83	23410060-0001	紧急启停按钮（带转换）	TX3157A	个	48.39	询价
84	25000001-0001	放气指示灯		套	6.68	询价
85	27060060	接地线 1×16mm ²		m	5.18	
86	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40	
87	28010090	裸铜线 10mm ²		kg	53.88	
88	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²		m	3.93	江门市2026年05月信息价 (除税价)

主要材料设备价格表

工程名称： 江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统 项目

第5页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)	价格来源
89	28030410-0001	配线	ZR-RVS-2*1.5	m	3.15	询价
90	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2		m	2.36	江门市2026年05月信息价(除税价)
91	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm2	m	3.93	询价
92	29060030-0001	镀锌电线管	JDG20	m	6.20	询价
93	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	0.99	
94	29060075	镀锌电线管卡子 20		个	0.10	
95	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	0.17	
96	29090175	塑料接线柱 双线		个	0.85	
97	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm2		个	1.06	
98	29090220	铜接线端子 DT-10mm2		个	2.25	
99	29090225	铜接线端子 DT-16mm2		个	3.17	
100	29110390-0001	金属接线盒	86型	个	1.79	询价
101	29170210	镀锌地线夹 20		套	0.36	
102	34130001	标志牌 塑料扁形		个	0.68	
103	34130003	标志牌		个	5.50	
104	34130080	铝牌		个	0.86	
105	35330010	试验容器 70L		个	7623.93	
106	37091110	钢垫板 1~2		kg	4.37	
107	55090080-0001	配电箱	配50米线管电线	台	141.61	询价
108	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	362.00	询价
109	99450630	折旧费		元	1.00	
110	99450640	检修费		元	1.00	
111	99450650	维护费		元	1.00	
112	99450660	安拆费		元	1.00	

主要材料设备价格表

江门市技师学院潮连校区高压配电房（含发电机房）气体自动灭火系统

工程名称： 项目

第6页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)	价格来源
113	99450670	汽油	(机械用)	kg	9.92	江门市2026年05月信息价(除税价)
114	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.66	江门市2026年05月信息价(除税价)
115	99450760	其他材料费		元	1.00	
116	99451300	校验费		元	1.00	

